

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce BJ**

Zhotovitel: **DROJANA s.r.o.**
Opletalova 1015/55
11000 Praha - Nové Město

IČO: **28888961**
DIČ: **CZ28888961**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: **Timofejev Ruslan**

Rozpis ceny

HSV	503 425,25
PSV	619 320,48
MON	58 627,00
Vedlejší náklady	38 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	1 219 372,73 CZK
Snížená DPH	12 %	146 325,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: **0,27 CZK**

Cena celkem: 1 365 698,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Praze

13.08.2024

Místo

Datum

- Popis:
- do CN není zahrnuto dodání zařizovacích předmětů
 - do CN není zahrnuto dodání obkladu a dlažeb
 - do CN není zahrnuto dodání posuvného dvéřního křídla - cena bude upřesněná po výběru typu dveří

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	61 260,65	1,71214
4	Vodorovné konstrukce	HSV	116 045,43	3,30330
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	221 586,54	4,21302
64	Výplně otvorů	HSV	11 760,00	0,03765
96	Bourání konstrukcí	HSV	8 369,13	0,00509
97	Prorážení otvorů	HSV	45 312,50	0,07350
99	Staveništní přesun hmot	HSV	39 091,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	27 141,43	0,06746
712	Živičné krytiny	PSV	16 537,50	0,03801
721	Vnitřní kanalizace	PSV	27 079,00	0,02282
722	Vnitřní vodovod	PSV	31 510,50	0,02915
725	Zařizovací předměty	PSV	26 863,97	0,11553
726	Instalační prefabrikáty	PSV	18 777,84	0,02594
728	Přípojka kanalizační	PSV	19 000,00	0,00000
731	Kotelny	PSV	5 270,00	0,02122
733	Rozvod potrubí	PSV	15 550,00	0,01242
735	Otopná tělesa	PSV	6 200,00	0,00000
736	Podlahove vytapeni	PSV	16 300,00	0,00106
762	Konstrukce tesařské - terasa	PSV	38 645,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	32 175,00	0,15344
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	29 395,39	0,13387
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	129 978,66	0,08869
776	Podlahy povlakové	PSV	22 142,48	0,00734
781	Obklady keramické	PSV	83 461,86	0,22896
783	Nátěry	PSV	17 902,50	0,00716
784	Malby	PSV	55 389,35	0,09456
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON	7 500,00	0,00000
M65	Elektroinstalace	MON	51 127,00	0,04237
VN	Vedlejší náklady	VN	38 000,00	0,00000
Celkem:			1 219 372,73	10,43470

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				61 260,65		1,71214		0,00000
1	Obezdvíka koupelňových van tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,79	1 137,00	2 037,50	0,15340	0,27489	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:		Koupelna: 2,24*0,8			1,79			
2	Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RBI 12,5mm	m2	29,88	1 982,00	59 223,15	0,04810	1,43725	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:		Obyvak: 1,51*2,67			4,03			
			Technická místnost: 1,93*3,16			6,10			
			Ložnice Nina - šatna: 6,25*3,16			19,75			
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				116 045,43		3,30330		0,00000
3	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,, 5	m2	88,58	1 075,00	95 228,12	0,01243	1,10110	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:		Obyvak + kk: 4,5*6,36			28,62			
			Ložnice Honza: 2,78*6,05			16,82			
			Ložnice Nina: 4,21*5,35			22,52			
			Ložnice Rodiče: 2,79*4,23			11,80			
			Technická místnost: 1,93*4,57			8,82			
4	Tepelná izolace Isover PIANO TWIN 50 m, m, jednovrstvá na strop pro odhlučnění povrchu	m2	88,58	114,00	10 098,61	0,01243	1,10110	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:		Obyvak + kk: 4,5*6,36			28,62			
			Ložnice Honza: 2,78*6,05			16,82			
			Ložnice Nina: 4,21*5,35			22,52			
			Ložnice Rodiče: 2,79*4,23			11,80			
			Technická místnost: 1,93*4,57			8,82			
5	Zábrana parotěsná střeš	m2	88,58	121,00	10 718,70	0,01243	1,10110	0,00000	0,00000
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				221 586,54		4,21302		0,00000
6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	323,65	326,50	105 673,23	0,00491	1,58914	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:		Obyvak + kk: (4,5+6,36)*2*3,16			68,64			
			Ložnice Honza: (2,78+6,05)*2*3,16			55,81			
			Ložnice Nina: (4,21+5,35)*2*3,16			60,42			
			Ložnice Rodiče: (2,79+4,23)*2*3,16			44,37			
			Technická místnost: (1,93+4,57)*2*3,16			41,08			
			Chodba: (2,28+1,67+1,22+4,48+1,97+4,48+1,55+1,54)*2,78			53,35			
7	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	75,00	85,00	6 375,00	0,00046	0,03450	0,00000	0,00000
8	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, zdicí maltou po elektroinstalace a instalaterech	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00	0,03898	0,03898	0,00000	0,00000
9	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	323,65	306,00	99 038,31	0,00788	2,55040	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:		Obyvak + kk: (4,5+6,36)*2*3,16			68,64			
			Ložnice Honza: (2,78+6,05)*2*3,16			55,81			
			Ložnice Nina: (4,21+5,35)*2*3,16			60,42			
			Ložnice Rodiče: (2,79+4,23)*2*3,16			44,37			
			Technická místnost: (1,93+4,57)*2*3,16			41,08			
			Chodba: (2,28+1,67+1,22+4,48+1,97+4,48+1,55+1,54)*2,78			53,35			

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 64	Výplně otvorů				11 760,00		0,03765		0,00000
10	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 700/1970 mm								
	kus	1,00	11 760,00	11 760,00	0,03765	0,03765	0,00000	0,00000	
Díl: 96	Bourání konstrukcí				8 369,13		0,00509		7,75488
11	Bourání zdiva z cihel pálených na MC								
	m3	3,98	1 550,00	6 164,13	0,00128	0,00509	1,95000	7,75488	
Výkaz výměr:	Technická místnost: (1,93*2+1,75)*3,16*0,15					2,66			
	Ložnice Honza: 2,78*3,16*0,15					1,32			
12	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2								
	kus	7,00	315,00	2 205,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Díl: 97	Prorážení otvorů				45 312,50		0,07350		2,70000
13	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, do 5 x 5 cm								
	m	150,00	178,50	26 775,00	0,00049	0,07350	0,01800	2,70000	
14	Odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t								
	t	14,83	1 250,00	18 537,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Výkaz výměr:	Dmtž: 7,76+2,7+0,26+0,17+2,03+0,04+1,87					14,83			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				39 091,00		0,00000		0,00000
15	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením								
	t	25,22	1 550,00	39 091,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Výkaz výměr:	Dmtž: 7,76+2,7+0,26+0,17+2,03+0,04+1,87					14,83			
	Mtž:								
	1,71+3,3+4,21+0,01+0,07+0,07+0,04+0,02+0,03+0,12+0,03+0,02+0,15+0,14					10,39			
Díl: 711	Izolace proti vodě				27 141,43		0,06746		0,00000
16	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, Mapegum WPS (fa Mapei)								
	m2	36,20	552,00	19 984,66	0,00158	0,05720	0,00000	0,00000	
Výkaz výměr:	Koupelna: 2,75*2,24+(2,24+1*2)*2,2+(1,75*2+2,24)*0,4					17,78			
	Technická místnost: 1,93*4,57+(1,93+4,57)*2*0,4+1*2*2,2					18,42			
17	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)								
	m	22,98	196,50	4 515,57	0,00029	0,00666	0,00000	0,00000	
Výkaz výměr:	Koupelna: (2,75+2,24)*2					9,98			
	Technická místnost: (1,93+4,57)*2					13,00			
18	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů, Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)								
	m	12,40	213,00	2 641,20	0,00029	0,00360	0,00000	0,00000	
Výkaz výměr:	Koupelna: 2*2,2+2*0,4					5,20			
	Technická místnost: 2*2,2+7*0,4					7,20			
Díl: 712	Živičné krytiny				16 537,50		0,03801		0,00000
19	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólii PVC, položenou volně, 1 vrstva - včetně dodávky fólie Fatrafol 814 tl. 2,5 mm								
	m2	10,50	1 575,00	16 537,50	0,00362	0,03801	0,00000	0,00000	
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				27 079,00		0,02282		0,03065
20	Demontáž odpadního potrubí								
	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,03065	0,03065	

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	Potrubí HT odpadní, D 125 x 3,1 mm	m	6,00	1 189,00	7 134,00	0,00161	0,00966	0,00000	0,00000
22	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	28,00	312,50	8 750,00	0,00047	0,01316	0,00000	0,00000
23	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00	199,00	995,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 722	Vnitřní vodovod				31 510,50		0,02915		0,00497
26	Demontáž potrubí vodovodního	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00497	0,00497
27	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	33,50	381,00	12 763,50	0,00046	0,01541	0,00000	0,00000
28	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	32,00	120,50	3 856,00	0,00004	0,00128	0,00000	0,00000
29	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00993	0,00993	0,00000	0,00000
30	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 32 mm	kus	4,00	609,00	2 436,00	0,00023	0,00092	0,00000	0,00000
31	Rohaček vodovodní	kus	7,00	315,00	2 205,00	0,00023	0,00161	0,00000	0,00000
32	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	kpl	1,00	750,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 725	Zařizovací předměty				26 863,97		0,11553		0,22191
34	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	254,00	762,00	0,00000	0,00000	0,01933	0,05799
35	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	164,50	329,00	0,00000	0,00000	0,01946	0,03892
36	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	494,50	494,50	0,00000	0,00000	0,12500	0,12500
37	Montáž umyvadel, včetně příslušenství	soubor	3,00	1 990,11	5 970,33	0,01621	0,04863	0,00000	0,00000
38	Montáž stojankových, baterii	kus	3,00	1 082,24	3 246,72	0,00085	0,00255	0,00000	0,00000
39	Montáž sprchového žlabu	kus	1,00	1 471,73	1 471,73	0,00234	0,00234	0,00000	0,00000
40	Montáž van se, zápach.uzávěrkou	soubor	1,00	2 634,30	2 634,30	0,00049	0,00049	0,00000	0,00000
41	Montáž baterie termostatické sprchová nástěnná, bez příslušenství	soubor	1,00	1 575,00	1 575,00	0,00332	0,00332	0,00000	0,00000
42	Montáž baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství, nadstandardní	soubor	1,00	1 469,53	1 469,53	0,00242	0,00242	0,00000	0,00000
43	Montáž zástěny vanové křídlová	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00900	0,00900	0,00000	0,00000

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
44	Montáž zástěny sprchové								
	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00900	0,00900	0,00000	0,00000	
45	Montáž klozetu závěsného								
	soubor	2,00	955,43	1 910,86	0,01889	0,03778	0,00000	0,00000	
Díl: 726	Instalační prefabrikáty			18 777,84		0,02594		0,00000	
46	Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm								
	soubor	2,00	9 388,92	18 777,84	0,01297	0,02594	0,00000	0,00000	
Popis:	Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast chrom lesk 115.883.KH.1								
Díl: 728	Přípojka kanalizační			19 000,00		0,00000		0,00000	
47	Odvetraní kuchyně								
	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
48	Odvetraní koupelny 1.04								
	kpl	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
49	Odvetraní koupelny 1.07								
	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50	Odvetraní pradelny								
	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Díl: 731	Kotelny			5 270,00		0,02122		0,00000	
51	GSM termostat na kotel - odhad								
	soubor	1,00	5 270,00	5 270,00	0,02122	0,02122	0,00000	0,00000	
Popis:	Položka bude upřesněná později								
Díl: 733	Rozvod potrubí			15 550,00		0,01242		0,00000	
52	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky								
	m	18,00	725,00	13 050,00	0,00069	0,01242	0,00000	0,00000	
53	Tlaková zkouška potrubí DN 32								
	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Díl: 735	Otopná tělesa			6 200,00		0,00000		0,00000	
54	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků), a radiátoru								
	kus	4,00	1 550,00	6 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Díl: 736	Podlahové vytápění			16 300,00		0,00106		0,00000	
55	Podlahové topení do 4 m2, rohož, termostat								
	kpl	2,00	8 150,00	16 300,00	0,00053	0,00106	0,00000	0,00000	
Díl: 762	Konstrukce tesařské - terasa			38 645,00		0,00000		0,00000	
56	Dřevoplastové terasové, prkno WPC								
	ks	21,00	454,00	9 534,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
57	Geotextilie ČERNÁ								
	bal	2,00	412,00	824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
58	Podkladní hranol umělý								
	mb	21,00	280,00	5 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
59	Startovací klip								
	ks	90,00	10,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60	Podložka protihluková								
	ks	206,00	10,00	2 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
61	Montážní klip								
	ks	207,00	5,00	1 035,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
62	Vrut pro plastový vymešovací klip	ks	297,00	1,00	297,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Montáž terasy	m2	11,50	1 010,00	11 615,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Zhotovení odvodnění terasy	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				32 175,00		0,15344		0,18480
65	Výměna kovaní na dveřích	kpl	7,00	775,00	5 425,00	0,02192	0,15344	0,00000	0,00000
Popis:	Kovaní dle výběru zakazníka cena 500,-								
66	Demontáž nábytku do sutě	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00000	0,00000	0,17400	0,17400
67	Demontáž dveří a obložek	kus	3,00	1 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00180	0,00540
68	Mtž dveří a obložek	kus	3,00	4 250,00	12 750,00	0,00000	0,00000	0,00180	0,00540
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				29 395,39		0,13387		2,02917
69	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	23,32	258,50	6 029,20	0,00000	0,00000	0,08700	2,02917
Výkaz výměr:	Koupelna: 2,75*2,24					6,16			
	Technická místnost: 1,93*2,41+1,15*1,75					6,66			
	Terasa: 10,5					10,50			
70	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot)	m2	14,98	1 142,65	17 117,01	0,00851	0,12748	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Koupelna: 2,75*2,24					6,16			
	Technická místnost: 1,93*4,57					8,82			
71	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,98	52,30	783,46	0,00021	0,00315	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Koupelna: 2,75*2,24					6,16			
	Technická místnost: 1,93*4,57					8,82			
72	Vyčištění keramické dlažby	m2	14,98	74,80	1 120,51	0,00008	0,00120	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Koupelna: 2,75*2,24					6,16			
	Technická místnost: 1,93*4,57					8,82			
73	Spára podlaha/stěna, rohy, silikonem	m	51,12	85,00	4 345,21	0,00004	0,00204	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Koupelna: 2,75*2,24+4*2,78					17,28			
	Technická místnost: 1,93*4,57+9*2,78					33,84			
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové				129 978,66		0,08869		0,04419
74	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	1,77	90,70	160,31	0,00000	0,00000	0,02500	0,04419
Výkaz výměr:	Technická místnost: 1,75*1,01					1,77			
75	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné	m2	92,40	263,00	24 300,52	0,00001	0,00092	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Obyvak + kk: 4,5*6,36					28,62			

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	Ložnice Honza: 2,78*6,05					16,82			
	Ložnice Nina: 4,21*5,35					22,52			
	Ložnice Rodiče: 2,79*4,23					11,80			
	Chodba: 4,48*1,97+1,67*2,28					12,63			
76	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	92,40	311,00	28 735,59	0,00049	0,04527	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Obyvak + kk: 4,5*6,36					28,62			
	Ložnice Honza: 2,78*6,05					16,82			
	Ložnice Nina: 4,21*5,35					22,52			
	Ložnice Rodiče: 2,79*4,23					11,80			
	Chodba: 4,48*1,97+1,67*2,28					12,63			
77	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+3x, přebroušení	m2	92,40	831,00	76 782,24	0,00046	0,04250	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Obyvak + kk: 4,5*6,36					28,62			
	Ložnice Honza: 2,78*6,05					16,82			
	Ložnice Nina: 4,21*5,35					22,52			
	Ložnice Rodiče: 2,79*4,23					11,80			
	Chodba: 4,48*1,97+1,67*2,28					12,63			
Díl: 776	Podlahy povlakové				22 142,48		0,00734		0,00000
78	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	25,48	275,00	7 007,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Koupelna: 2,75*2,24					6,16			
	Technická místnost: 1,93*4,57					8,82			
	Terasa: 10,5					10,50			
79	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku Cubu Flex 60mm	m	91,73	165,00	15 135,45	0,00008	0,00734	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Obyvak + kk: (4,5+6,36)*2					21,72			
	Ložnice Honza: (2,78+6,05)*2					17,66			
	Ložnice Nina: (4,21+5,35)*2					19,12			
	Ložnice Rodiče: (2,79+4,23)*2					14,04			
	Chodba: (2,28+1,67+1,22+4,48+1,97+4,48+1,55+1,54)					19,19			
Díl: 781	Obklady keramické				83 461,86		0,22896		1,87000
80	Odsekání obkladů vnitřních	m2	27,50	304,50	8 373,75	0,00000	0,00000	0,06800	1,87000
Výkaz výměr:	Koupelna: (2,75+2,24)*2*2					19,96			
	Technická místnost: (1,15+1,75)*2*1,3					7,54			
81	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	43,69	300,00	13 108,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Koupelna: (2,75+2,24)*2*2,78					27,74			
	Technická místnost: (1,15+1,75)*2*2,75					15,95			
82	Penetrace podkladu pod obklady	m2	43,69	52,30	2 285,22	0,00021	0,00918	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:	Koupelna: (2,75+2,24)*2*2,78					27,74			
	Technická místnost: (1,15+1,75)*2*2,75					15,95			
83	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot)	m2	43,69	1 128,51	49 309,57	0,00503	0,21978	0,00000	0,00000

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	Výkaz výměr:					27,74			
						15,95			
84	Montáž lišt k obkladům - odhad	m	25,00	415,40	10 385,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783	Nátěry				17 902,50		0,00716		0,00000
85	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	11,55	1 550,00	17 902,50	0,00062	0,00716	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:					11,55			
Díl: 784	Malby				55 389,35		0,09456		0,00000
86	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	323,65	40,60	13 140,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:					68,64			
						55,81			
						60,42			
						44,37			
						41,08			
						53,35			
87	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	429,80	23,30	10 014,25	0,00007	0,03009	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:					97,26			
						72,62			
						82,94			
						56,17			
						49,90			
						64,75			
						6,16			
88	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	429,80	75,00	32 234,72	0,00015	0,06447	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:					97,26			
						72,62			
						82,94			
						56,17			
						49,90			
						64,75			
						6,16			
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				7 500,00		0,00000		0,00000
89	Rozvody slaboproudu - odhad	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M65	Elektroinstalace				51 127,00		0,04237		0,00000
90	Demontáž starých koncových prvků	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení, včetně dodávky krabice KU 68-1902	kus	10,00	96,80	968,00	0,00004	0,00040	0,00000	0,00000
92	Montáž LED svítidla přisazeného - odhad	kus	3,00	350,00	1 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
93	Montáž LED svítidla vystaveného - odhad								
	kus		10,00	350,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného - odhad								
	kus		5,00	390,00	1 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2								
	m		25,00	55,20	1 380,00	0,00016	0,00400	0,00000	0,00000
Popis:	kuchyň								
96	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2								
	m		125,00	55,20	6 900,00	0,00016	0,02000	0,00000	0,00000
Popis:	příprava pod rolety								
97	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2								
	m		35,00	68,40	2 394,00	0,00021	0,00735	0,00000	0,00000
Popis:	kuchyň								
98	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2								
	m		15,00	105,00	1 575,00	0,00032	0,00480	0,00000	0,00000
Popis:	kuchyň								
99	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6, vč. dodávky strojku, krytu a rámečku								
	kus		11,00	560,00	6 160,00	0,00012	0,00132	0,00000	0,00000
100	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku								
	kus		50,00	355,00	17 750,00	0,00009	0,00450	0,00000	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady				38 000,00		0,00000		0,00000
101	Revize elektroinstalace								
	-		1,00	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Náklady na dopravu osob a materiálu								
	-		1,00	32 500,00	32 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000